

ใบประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการซ่อมบำรุงทาง

แบบ ปร.4 หน้า 1

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย นาทะนุง-นาคา

ปริมาณ ช่วงที่ 1 เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ระยะทางตลอดสาย 1,020.000 เมตร

พื้นที่เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ไม่น้อยกว่า

6,120.00 ตารางเมตร

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม.

ประเภทของไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้าง - ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

น้ำมันดีเซล ปี ๒๕๖๐ อ.เมือง ราคาลิตรละ 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก.งานทาง พื้นที่ปกติ งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	6,120.00	25.77	157,712.40			157,712.40	(ยาง CSS-1h)
2	งานผิวจราจร								
2.1	ซ่อมปะหลุมเดิม ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	590.00	265.37	156,569.90			156,569.90	
2.2	ชนิด Asphaltic Concrete ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	6,120.00	275.78	1,687,790.23			1,687,790.23	(ปูหนา 4 ซม.)
3	เครื่องหมายบนผิวทาง								
3.1	สีเทอร์โม สีเหลือง ยาวทั้งสิ้น 340 เมตร	ตร.ม.	34.00	220.00	7,480.00			7,480.00	(กว้าง 10 ซม.)
3.2	สีเทอร์โม สีขาว ยาวทั้งสิ้น 2,040 เมตร	ตร.ม.	204.00	220.00	44,880.00			44,880.00	(กว้าง 10 ซม.)
3.3	สีเทอร์โม ทางม้าลาย	แห่ง		-	-			-	
3.4	สีเทอร์โม สีขาว โรงเรียน	แห่ง		-	-			-	
5	รวมเงิน				2,054,432.53		-	2,054,432.53	
	คิดปรับเป็นเงินเหมาะสม							2,054,000.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายทรงเกียรติ กองวี

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เมืองลี

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายชคมกมล ตุ่นคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองลี

ใบประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการซ่อมบำรุงทาง

แบบ ปร.4 หน้า 1

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

โครงการ ปรับปรุง เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายนาคา - น้ำแขวง

ปริมาณ	ช่วงที่ 2 เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	ระยะทางตลอดสาย	200.000 เมตร
	และเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	ระยะทางตลอดสาย	30.000 เมตร
	พื้นที่เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ไม่น้อยกว่า		<u>1,120.00</u> ตารางเมตร

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม.

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 น้ำมันดีเซล ปี ปรท. อ.เมือง ราคาดลิตรละ 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก.งานทาง <u>พื้นที่ปกติ</u> งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	1,120.00	25.77	28,862.40			28,862.40	(อ้าง CSS-1b)
2	งานผิวจราจร								
2.1	ซ่อมปะหลุมเดิม ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.			-			-	
2.2	ชนิด Asphaltic Concrete ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	1,120.00	275.78	308,876.64			308,876.64	(ปูหนา 4 ซม.)
3	เครื่องหมายบนผิวทาง								
3.1	สีเทอร์โม สีเหลือง ยาวทั้งสิ้น 66.66 เมตร	ตร.ม.	6.67	220.00	1,467.40			1,467.40	(กว้าง 10 ซม.)
3.2	สีเทอร์โม สีขาว ยาวทั้งสิ้น 400 เมตร	ตร.ม.	40.00	220.00	8,800.00			8,800.00	(กว้าง 10 ซม.)
3.3	สีเทอร์โม ทางม้าลาย	แห่ง			-			-	
3.4	สีเทอร์โม สีขาว โรงเรียน	แห่ง			-			-	
5	รวมเงิน				348,006.44		-	348,006.44	
	คิดปรับเป็นเงินเหมาะสม							348,000.00	

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจสอบ

นายทรงเกียรติ กองวี

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เมืองลี

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายธกมล คุณคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองลี